


Scheda intervento di promotore di Merchant Line

NOME SOCIETÀ	Inserire Logo
Enel Produzione SpA	

1

DETTAGLI INTERVENTO				
Nome intervento	Interconnessione Mese (IT) - Castasegna (CH)			Descrizione tecnica intervento Il progetto Merchant Line Mese (IT) - Castasegna (CH) consiste in un collegamento transfrontaliero 132 kV A.C., 100 MW tra la sottostazione esistente di Mese (IT) e la sottostazione di Castasegna (CH). Il progetto prevede l'installazione di un Phase Shifting Transformer (PST). Il progetto è stato implementato nel quadro del regolamento europeo che consente alle imprese private di costruire e gestire nuove interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la competitività dei mercati europei dell'energia e aumentare la capacità transfrontaliera tra i paesi membri.
Identificativo PdS	PdS 2021 – pagina 262			
Identificativo PCI	ND			
Identificativo TYNDP	ND			
Identificativo RIP	ND			Stato della procedura di connessione STMG Progetto Benestariato (Cod 201100013) <i>Cfr. https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura diconnessione.aspx</i>
Finalità intervento	Realizzazione interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e Svizzera sviluppata nell'ambito dell'ex Reg. 943/2019			
Nazioni interessate	Italia	Svizzera		Interdipendenze o correlazione N.D.
Stato progetto in territorio non italiano	Pianificato			
Stato progetto in territorio italiano ¹	Pianificato			

¹ Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.

Scheda intervento di promotore di Merchant Line

2 DETTAGLI OPERE DELL'INTERVENTO					
Nome Opera	Descrizione	Tempistica (anno)			
	Descrizione tecnica Opera (e.g., lunghezza linea, livello di tensione, net transmission capacity)	Avvio autorizzazione	Avvio realizzazione	Completamento	Note/Stato Iter autorizzativo
Interconnessione Mese (IT) - Castasegna (CH)	Tensione 132 kV Potenza: 100 MW Tipologia: cavo interrato Lunghezza tracciato: 14 Km Previsto PST	2012	Previsto a partire dal 2024	Previsto entro il 2026	L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio in Italia è decaduta a giugno 2021.

3 ESENZIONE		
Si	No X	

4 SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO					
Investimento sostenuto/ Stimato [mln€]	45	Impatti positivi/Benefici (CBA) ²³	Link agli studi di riferimento ⁴ : N.D.	Stima preliminare della capacità di trasporto [MW] ⁵	100 MW

5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI			
Eventuali contributi ottenuti	Nessun contributo ottenuto	Dettaglio stato del finanziamento	Non disponibile

² Cost Benefit Analysis

³ Si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti

⁴ Qualsiasi studio che dia evidenza di un impatto positivo sul sistema elettrico

⁵ Stima preliminare a cura proponente

Scheda intervento di promotore di Merchant Line

6 EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
Sì X	No	Attualmente, la legislazione svizzera non prevede il riconoscimento dell'esenzione per le linee d'interconnessione in corrente alternata.

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
Nel settembre del 2021, la Provincia di Sondrio ha negato la proroga dell'autorizzazione per la costruzione e all'esercizio ottenuta con Determinazione n.740 in data 27/07/2014. A tal proposito, si informa che la scrivente sta valutando con gli enti precedenti le modalità per l'avvio di un nuovo iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio della linea, ai sensi della Legge Regionale n.52 del 16/08/1982, tenuto conto delle modifiche intercorse sul territorio interessato dal tracciato (sottoservizi, cambi normativi, etc.).

8 SCHEMA (OPZIONALE)

9 ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)
Il campo "Avvio autorizzazione" fa riferimento all'avvio dell'iter alla costruzione ed esercizio in Italia.

Si richiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

☒ acconsento ☐ non acconsento