

## Allegato A

**Tabella 1** - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, per il gestore AIMAG S.p.A. (operante nel sub ambito Modena)

AIMAG S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
<b>M1 - Perdite idriche</b>	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	7,89 mc/km/gg	B	Riduzione del 2% del valore di M1a	Riduzione del 2% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rinnovo di ampie porzioni di rete idrica</li> <li>▪ Creazione di distretti idrici e di nodi di monitoraggio della rete</li> <li>▪ Rinnovo del parco contatori</li> </ul>
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	27,60%				
<b>M2 - Interruzioni del servizio</b> (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,42 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizzazione di interconnessioni tra le reti di adduzione</li> <li>▪ Potenziamento e rinnovo di opere di presa e condotte di adduzione esistenti</li> </ul>
<b>M3 - Qualità dell'acqua erogata</b>	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizzazione di soluzioni per la riduzione della concentrazione dei nitrati nelle acque</li> <li>▪ Realizzazione di stazioni di monitoraggio dei parametri chimico-fisici dell'acqua potabile captata e distribuita (WSP)</li> </ul>
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,43%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,04%				
<b>M4 - Adeguatezza del sistema fognario</b>	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,56/100 km	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rifacimento delle condotte fognarie in condizioni ammalorate</li> <li>▪ Potenziamento delle reti fognarie e dei sistemi di sollevamento</li> </ul>
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				

AIMAG S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
<b>M5 - Smaltimento fanghi in discarica</b> <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>	8,46%	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Adeguamento della linea fanghi presso taluni impianti di depurazione
<b>M6 - Qualità dell'acqua depurata</b> <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	2,17%	B	Riduzione del 10% del valore di M6	Riduzione del 10% del valore di M6	▪ Revamping e adeguamento di taluni impianti di depurazione o di singoli trattamenti

**Tabella 2** - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore AIMAG S.p.A. (operante nel sub ambito Modena)

AIMAG S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023
<b>MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale</b>	99,337%	A	Mantenimento	Mantenimento
<b>MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio</b>	98,786%	A	Mantenimento	Mantenimento