Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata, da ultimo, dalla deliberazione 581/2025/R/IDR, per il gestore Emiliambiente S.p.A. operante nel sub ambito - Parma

Emiliambiente S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		**Valore 2025**	**Classe 2025**	**Obiettivo 2026**	**Obiettivo 2027**	**Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi**
M0 – Resilienza idrica[1]	M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato *(rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione)*	0,60	C[2]	Incremento dello 0,5% della disponibilità idrica	Incremento dello 0,5% della disponibilità idrica.	▪ Azioni volte all'ottenimento di nuove concessioni per nuove derivazioni
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari *(perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)*	7,51 mc/km/gg	B	Riduzione del 2% del valore di M1a	Riduzione del 2% del valore di M1a	▪ Rinnovo programmato di ampie porzioni di rete idrica in condizioni ammalorate ▪ Risanamento di talune vasche di accumulo ▪ Sostituzione dei misuratori idrici
	M1b - Perdite idriche percentuali *(perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)*	31,25%				
M2 - Interruzioni del servizio *(somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)*		0,65 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Sostituzione della condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato ▪ Rinnovo di reti in condizioni ammalorate

[1] Relativamente al macro-indicatore "M0 – Resilienza idrica", ai sensi del comma 5-*quater*.3 della RQTI, come aggiornato da ultimo con deliberazione 581/2025/R/IDR, è stabilita l'applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2028.

[2] Classe determinata anche sulla base dell'ulteriore indicatore "M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato", per il quale è in corso una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla relativa costruzione.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Allegato A

Emiliambiente S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		**Valore 2025**	**Classe 2025**	**Obiettivo 2026**	**Obiettivo 2027**	**Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi**
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	C	Riduzione del 6% del valore di M3b	Riduzione del 6% del valore di M3b	▪ Rifacimento di pozzi presso talune centrali idriche ▪ Implementazione dei Piani di Sicurezza delle acque
	M3b - Tasso di campioni non conformi	1,84%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,09%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	4,42/100 km	D	Riduzione del 10% del valore di M4b	Riduzione del 10% del valore di M4b	▪ Risanamento di reti e manufatti fognari in condizioni inadeguate
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	25,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	19,12%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica *(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)*		0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Installazione di nuove centrifughe a servizio di taluni impianti di depurazione
M6 - Qualità dell'acqua depurata *(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)*		21,38%	E	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	▪ *Revamping* di taluni impianti di depurazione
Altri interventi		▪ Potenziamento del telecontrollo sulle infrastrutture idriche ▪ Estensione della rete idrica e fognaria				

Allegato A

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come aggiornata, da ultimo, dalla deliberazione 579/2025/R/IDR, per il gestore Emiliambiente S.p.A. operante nel sub ambito - Parma

Emiliambiente S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	**Valore 2025**	**Classe 2025**	**Obiettivo 2026**	**Obiettivo 2027**
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,314%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	98,946%	A	Mantenimento	Mantenimento

Allegato A

Tabella 3 - Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37-*bis* dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, per il gestore Emiliambiente S.p.A. operante nel sub ambito - Parma

		Emiliambiente S.p.A.
RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità[3]	Valore di partenza RIU al 2025	n.c.
	Classe 2025	n.c.
	Obiettivo *ex* art. 37-*bis* MTI-4	$W_{DEP,r2}^{2027}/W_{DEP,r1}^{2027} \geq 0{,}5$, con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$

		Emiliambiente S.p.A.
ENE - Quantità di energia elettrica acquistata	Valore di partenza $\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}$	12.098.792 kWh
	Obiettivo *ex* art. 37-*bis* MTI-4	$\left(\frac{kWh^{2027}}{\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}}\right) - 1 \leq -0{,}05$

[3] Con riferimento all'indicatore "RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità", il relativo valore di partenza al 2025 e la corrispondente classe di appartenenza non risultano calcolabili ("n.c.") per il gestore in parola, atteso che, al 2025, si riscontrano volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ($W_{DEP,r1}^{2025} = 0$). In tale circostanza, ai sensi del comma 37-*bis*.3 del MTI-4, il *target* da conseguire al 2027, ai fini dell'attribuzione delle previste premialità, è indicato come segue: $W_{DEP,r2}^{2027}/W_{DEP,r1}^{2027} \geq 0{,}5$, con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$ (dove $W_{DEP,r2}$ sono i volumi destinati al riutilizzo).