


## Scheda intervento di promotore di merchant line

NOME SOCIETÀ	Inserire Logo
Enel Produzione SpA	

1

DETTAGLI INTERVENTO				
Nome intervento	Interconnessione Mese (IT) - Castasegna (CH)			Descrizione tecnica intervento  Il progetto Merchant Line Mese (IT) - Castasegna (CH) consiste in un collegamento transfrontaliero 132 kV A.C., 100 MW tra la sottostazione esistente di Mese (IT) e la sottostazione di Castasegna (CH). Il progetto prevede l'installazione di un Phase Shifting Transformer (PST). Il progetto è stato implementato nel quadro del regolamento europeo che consente alle imprese private di costruire e gestire nuove interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la competitività dei mercati europei dell'energia e aumentare la capacità transfrontaliera tra i paesi membri.
Identificativo PdS	PdS 2020 – pagina 235			
Identificativo PCI	ND			
Identificativo TYNDP	ND			
Identificativo RIP	ND			Stato della procedura di connessione STMG  Progetto Benestariato (Cod 201100013)  Cfr. <a href="https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura diconnessione.aspx">https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura diconnessione.aspx</a>
Finalità intervento	Realizzazione interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e Svizzera sviluppata nell'ambito dell'ex Reg. 943/2019			
Nazioni interessate	Italia	Svizzera		Interdipendenze o correlazione
Stato progetto in territorio non italiano	Pianificato			
Stato progetto in territorio italiano <sup>1</sup>	In autorizzazione			

<sup>1</sup> Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.

## Scheda intervento di promotore di merchant line

2 DETTAGLI OPERE DELL'INTERVENTO					
Nome Opera	Descrizione	Tempistica (anno)			
	Descrizione tecnica Opera (e.g., lunghezza linea, livello di tensione, net transmission capacity)	Avvio autorizzazione	Avvio realizzazione	Completamento	Note/Stato Iter autorizzativo
Interconnessione Mese (IT) - Castasegna (CH)	Tensione 132 kV Potenza: 100 MW Tipologia: cavo interrato Lunghezza tracciato: 14 Km Previsto PST	2012	Previsto a partire dal 2022	Previsto entro il 2023	Autorizzato alla costruzione e all'esercizio in Italia.

3 ESENZIONE		
Sì	No X	

4 SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO					
Investimento sostenuto/ Stimato [mln€]	45	Impatti positivi/Benefici (CBA) <sup>23</sup>	ND	Stima preliminare della capacità di trasporto [MW] <sup>4</sup>	100 MW

5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI			
Eventuali contributi ottenuti	Nessun contributo ottenuto	Dettaglio stato del finanziamento	Non disponibile

<sup>2</sup> Cost Benefit Analyses

<sup>3</sup> Si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti

<sup>4</sup> Stima preliminare a cura proponente

## Scheda intervento di promotore di merchant line

6 EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
Sì X	No	<i>A causa del disallineamento normativo tra l'Italia e la Svizzera, lo sviluppo del progetto sul fronte svizzero è stato sospeso in attesa di chiarire la procedura necessaria per ottenere l'autorizzazione necessaria ad esercire la linea.</i>

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

8 SCHEMA (OPZIONALE)

9 ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)
Il campo "Avvio autorizzazione" fa riferimento all'avvio dell'iter alla costruzione ed esercizio in Italia.

Si richiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

☒ acconsento    ☐ non acconsento